

	DÉSIGNATION DES OUVRAGES AANDUIDING VAN DE WERKEN	T.M	U	Q.I.R	PRIX		Sous total
					UNITAIRE	TOTAL	
Ch 3	Structure Porteuse en béton armé / Draagconstructie van gewapend beton						
3.2.1	Ouvrages spécifiques						- €
3.2.1.1	Remblai au sable stabilisé						
	sable stabilisé pour surprofondeur	gestabiliseerd zand voor overdiepte	QP	M3	10,00	- €	
3.2.1.2	Semelles filantes de fondation / Funderingen						
	préparation, terrassements généraux	voorbereiding, algemene grondwerken	PM	-----	---	---	
	couche de propreté	onderlaag	QP	M2	1,82	- €	
	béton	beton	QP	M3	1,09	- €	
	armatures	armaturen					
	barres	staven	QP	kG	38,25	- €	
	treillis	rooster	QP	kG	0,00	- €	
	coffrages, étançonnements, blindages	bekistingen, stutwerk, beveiligingen	PM	-----	---	---	
3.2.1.3	Dalle de sol en béton armé						
	préparation, terrassements généraux	voorbereiding, algemene grondwerken	PM	-----	---	---	
	couche de propreté	onderlaag	QP	M2	6,93	- €	
	béton	beton	QP	M3	1,25	- €	
	armatures	armaturen					
	barres	staven	QP	kG	0,00	- €	
	treillis	rooster	QP	kG	48,50	- €	
	remblai au sable stabilisé	gestabiliseerde zandvulling	PM	-----	---	---	
	réservations	reserveringen	PM	-----	---	---	
3.2.2	Ouvrages béton hors sol coulé sur place / Boven de grond gestort beton ter plaatse						- €
3.2.2.1	Colonnes en élévation	Kolommen in hoogte					
	béton	beton	QP	M3	0,81	0,00	
	coffrages ordinaires	gewone bekistingen	PM	-----	---	---	
	joints de reprise et calepinage	werkvoegen en legpatroon	PM	-----	---	---	
	armatures	armaturen					
	barres	staven	QP	kG	190,67	0,00	
	treillis	rooster	QP	kG	0,00	0,00	
3.2.2.2	Achelets en béton	Betonnen afzelpalen					
	béton	beton	QP	M3	0,58	0,00	
	coffrages ordinaires	gewone bekistingen	PM	-----	---	---	
	armatures	armaturen					
	barres	staven	QP	kG	18,31	0,00	
3.2.2.3	Dalle en béton armé en élévation / Gewapende betonplaat						
	béton	beton	QP	M3	0,21	- €	
	coffrages ordinaires	gewone bekistingen	PM	-----	---	---	
	armatures	armaturen					
	barres	staven	QP	kG	0,00	- €	
	treillis	rooster	QP	kG	21,30	- €	
3.2.2.3	Escalier en béton armé coulé en place / Ter plaatse gestorte betonnen trap						
	béton lissé	geglad beton	QP	M3	7,95	0,00	
	coffrages ordinaires - finition lissé	gewone bekistingen - gladde afwerking	PM	-----	---	---	
	nez de marche relief imprimé dans le béton	trapreden met reliëf in beton gedrukt	PM	-----	---	---	
	armatures	armaturen					
	barres	staven	QP	kG	305,00	0,00	
	treillis	rooster	QP	kG	472,00	0,00	
	ancrages et autres sujétions	verankeringen en andere bevestigingen	PM	-----	---	---	
3.2.3	Ouvrages béton préfabriqués / Prefabbeconconstructies						- €
3.2.3.1	Poutrains claveaux	balkjes & vulstenen					
	Poutrains claveaux	balkjes & vulstenen	QP	M2	4,90	0,00	
	treillis, béton de compression	wapeningsnet, drukk beton	PM	-----	---	---	
	ancrages et autres sujétions	verankeringen en andere bevestigingen	PM	-----	---	---	

	DÉSIGNATION DES OUVRAGES AANDUIDING VAN DE WERKEN	T.M	U	Q.I.R	PRIX		Sous total
					UNITAIRE	TOTAL	
Ch 4	Structure Porteuse en Acier / Draagconstructie van staal						
4.6.1	Poutrelles, colonnes et cornière métallique / Balken, kolommen en hoekprofielen van metaal						- €
	acier	Staal	QP	kG	4 077,00		0,00
	traitement et finition : métallisation	behandeling en afwerking: metallisatie	PM	-----	---	---	---
	peinture RF si nécessaire	RF-verf indien nodig	PM	-----	---	---	---
Ch 6	STRUCTURE BOIS	HOUTEN STRUCTUUR					
6.1	Eléments en Bois	Houten elementen					- €
	SRN 10/30	SRN 10/30	QP	M3	0,47		- €
	SRN 8/23	SRN 8/23	QP	M3	1,68		- €
	SRN 3,8/23	SRN 3,8/23	QP	M3	1,04		- €
	SRN 7/15	SRN 7/15	QP	M3	0,57		- €
	ancrage, fixation, chainage	verankering, bevestiging, ketting	PM	-----	---	---	---
	Cloison Bois type A	Houten scheidingswand type A	QP	M2	35,83		- €
	OSB3 22mm	OSB3 22mm	PM	-----	---	---	---
TOTAL HTVA		TOTAAL EXCL. BTW				- €	- €